

Raciążek, dnia 27 września 2017 r.

DA.3426.1.2017

Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia pod nazwą „Modernizacja wentylacji w dziale żywienia Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznico-Opiekuńczego w Raciążku”

Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęły pytania. W związku z tym, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

1. Prosimy o informację, czy okres gwarancji na wykonane roboty budowlane ma uwzględniać także gwarancję na urządzenia?

Ad.1. Okres gwarancji na roboty budowlane ma uwzględniać także gwarancję na urządzenia.

2. Prosimy o informację, czy w okresie gwarancji należy wykonywać odpłatne przeglądy serwisowe, których koszty należy uwzględnić w cenie oferty? Prosimy o wskazanie częstotliwości wykonywania przeglądów serwisowych oraz o informację, czy prace serwisowe mają obejmować również wymianę materiałów eksploatacyjnych?

Ad.2 Zgodnie ze wzorem umowy. Częstotliwość wykonywania przeglądów serwisowych zgodnie z zaleceniami producenta.

3. Prosimy o informację, czy w budynku zostały wydzielone strefy oddzielenia pożarowego?

Ad.3. Budynek posiada jedną strefę pożarową.

4. W związku powyższym, prosimy o wskazanie stref wydzielenia pożarowego wraz z informacją o klasie odporności ogniowej danej przegrody.

Ad.4. Odpowiedź udzielona w Ad.3.

5. Prosimy o informację, czy budynek jest wyposażony w system SAP?

Jeżeli tak, prosimy o informacje:

- czy w cenie składanej oferty uwzględnić koszty włączenia elementów instalacji wentylacji i klimatyzacji (centrale wentylacyjne, klimatyzatory, kłapy p.poż.) do systemu SAP?
- czy w ofercie uwzględnić koszty dostawy montażu siłowników dla przepustnic?
- jakiego typu siłowniki należy przewidzieć na ewentualnych klapach p.poż oraz przepustnicach 230V czy 24V?

Ad.5. Budynek nie jest wyposażony w system SAP.

Projekt, zgodnie z przepisami ochrony przeciwpożarowej i stosownym uzgodnieniem rzeczoznawcy d/s zabezpieczeń p-poż., oraz Ad.1., nie zakłada konieczności montażu w kanałach wentylacji mechanicznej kłap p-pożarowych.

6. Prosimy o potwierdzenie, że w cenie składanej oferty należy uwzględnić koszty dostawy i montażu projektowanej barierki o wysokości 1,10m na dachu?

Ad.6. Wykonać zgodnie z projektem i przedmiarem robót budowlanych - poz. Nr18.

7. Ze względu na rozbieżności w dokumentacji prosimy o informację, ile sztuk wentylatorów dachowych należy zdemontować? Z treści SIWZ wynika, że do demontażu są 3szt. wentylatorów dachowych, a dla pomieszczenia zmywalni do demontażu jest 1szt. wentylatora zamontowanego na okapie. Natomiast wg. przedmiaru należy zdemontować 4szt. wentylatorów dachowych, a brak jest pozycji nt. demontażu wentylatora w okapie zmywalni.

Ad.7. Zdemontować 3 wentylatory dachowe i 1 wentylator przy okapie w zmywalni.

8. Biorąc pod uwagę powyższe prosimy o potwierdzenie, że w celu montażu wentylatorów dachowych WD-1, WD-2, WD-3 nie jest wymagane wykonanie dodatkowych przejść dachowych (planuje się wykorzystanie istniejących przejść dachowych).

Ad.8. Wykonać zgodnie z projektem i przedmiarem robót. Do wykorzystania istniejące otwory po demontażu WD1, WD2, WD3.

9. Biorąc pod uwagę powyższe prosimy o potwierdzenie, że w celu montażu wentylatora dachowego WD-4 wymagane jest wykonanie nowego przejścia dachowego (brak istniejącego przejścia dachowego do wykorzystania).

Ad.9. Wykonać zgodnie z projektem i przedmiarem robót sanitarnych - poz.136.

10. Prosimy o potwierdzenie, że w cenie składanej oferty należy uwzględnić koszty zabudowy kanałów wentylacyjnych tylko w pomieszczeniu jadalni (w pozostałych pomieszczeniach brak zabudowy kanałów wentylacyjnych).

Ad.10. Wykonać zgodnie z projektem / szczegółowo opisano / i przedmiarem robót. Tak, zabudowa kanałów wentylacyjnych tylko w pomieszczeniu jadalni.

11. Prosimy informację, czy w cenie składanej oferty należy uwzględnić koszty maskowania instalacji skroplinowej z projektowanego klimatyzatora dla pomieszczenia magazynu warzyw? Prosimy o wskazanie sposobu maskowania.

Ad.11. Bez maskowania instalacji skroplinowej.

12. Prosimy o potwierdzenie, że w cenie składanej oferty należy uwzględnić koszty konstrukcji pod jednostkę zewnętrzną projektowanego klimatyzatora.

Ad.12. Należy uwzględnić koszt montażu jednostki zewnętrznej klimatyzatora w sposób trwały do stropodachu.

13. Prosimy o rysunkowe wskazanie wymaganych do demontażu nawiewników podokiennych, bądź potwierdzenie, że wymagana ilość demontowanych nawiewników podokiennych to 7szt.

Ad.13. Zgodnie z przedmiarem robót sanitarnych : 7szt. , poz.119-123.

14. Prosimy o rysunkowe wskazanie wymaganych do demontażu wentylatorów łazienkowych, bądź potwierdzenie, że wymagana ilość demontowanych wentylatorów łazienkowych to 9szt.

Ad.14. Zgodnie z przedmiarem robót sanitarnych: 9 szt. , poz.128.

15. Prosimy o rysunkowe wskazanie kolizji instalacji c.o. z projektowaną instalacją wentylacji.

Ad.15. Nie jest wymagane rysunkowe wskazanie. Zakres robót określa przedmiar robót sanitarnych, poz. 132;133;134;135.

16. Prosimy o rysunkowe wskazanie kolizji instalacji kanalizacyjnej z projektowaną instalacją wentylacji.

Ad.16. Nie jest wymagane rysunkowe wskazanie. Zakres robót określa przedmiar robót sanitarnych, poz. 131.

17. Prosimy o rysunkowe wskazanie wymaganych do demontażu kanałów z okapów, bądź potwierdzenie, że całkowitą ilość demontowanych kanałów z okapów określa pozycja 129. przedmiaru wentylacji.

Ad.17. Nie jest wymagane rysunkowe wskazanie. Ilość demontowanych kanałów z okapów określa pozycja w przedmiarze robót sanitarnych, poz.129.

18. Prosimy o rysunkowe wskazanie wymaganych do demontażu kanałów wentylacji grawitacyjnej, bądź potwierdzenie, że całkowitą ilość demontowanych kanałów grawitacyjnych określa pozycja 130. przedmiaru wentylacji.

Ad.18. Nie jest wymagane rysunkowe wskazanie. Ilość demontowanych kanałów grawitacyjnych określa pozycja w przedmiarze robót sanitarnych, poz. 130.

19. Prosimy o informację, czy dla kanałów wentylacyjnych układu N1/W1 prowadzonych przez pomieszczenia kuchni oraz zmywalni przewidzieć w cenie oferty dodatkową izolację przystosowaną do mycia?

Ad.19. Nie jest wymagana dodatkowa izolacja dla kanałów N1/W1 w pomieszczeniach kuchni i zmywalni.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie.

DYREKTOR
inż. Mariusz Zakrzewski