

Nieszawa, dn. 30.05.2019r.

**Inwestor:**

Samodzielny Publiczny Zakład  
Leczniczo-Opiekuńczy w Raciążku  
ul. Przedmiejska 1  
87-721 Raciążek

## **Przedmiar robót**

**Nazwa budowy:** Remont balkonów budynku B

**Adres budowy:** ul. Przedmiejska 1, 87-721 Raciążek

**Obiekt:** Budynek B SPZLO

**Rodzaj robót:** Remontowe

**Charakterystyka robót:** Roboty remontowe balkonów budynków B polegają na:

- robotach rozbiórkowych istniejących balkonów polegających na rozbiórce posadzek, obróbek blacharskich, balustrad oraz zadaszeń,
- wykonaniu nowych obróbek, wykonaniu izolacji, posadzki z betonu,
- wykonanie nowych balustrad oraz zadaszeń.

**CPV:** 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

Sporządził:

Zatwierdził

## Przedmiar robót

Nazwa budowy: Remont balkonów budynku B

Rodzaj robót: Remontowe

Adres budowy: ul. Przedmiejska 1, 87-721 Raciążek

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
1	2	3	4	5
<b>1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
1	KNNR 21501-010-050	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m	m2	638,00
<b>2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>				
2	KNR 4-01W0812-05-050	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie i kleju	m2	123,00
3	KNR 4-010212-01-060	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m3	8,61
4	KNR 4-01W0545-08-050	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2	76,87
5	KNNR 30703-050-050	Demontaż balustrady balkonowej	m2	177,92
6	KNR 4-01W1306-01-02	Demontaż świetlików -zadaszeń na konstrukcji stalowej	szt	41,00
7	KNR 4-010108-11-060	Wywieżenie gruzu sprzmozowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3	12,00
8	KNR 4-010108-12-060	Wywieżenie gruzu sprzmozowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km	m3	12,00
<b>3. ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE</b>				
9	KNNR 20504-020-050	Obróbki z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0,55 mm, przy szerokości w rozwinięciu powyżej 25 cm	m2	76,87
10	KNNR 20603-020-050	Dwuwarstwowe izolacje z papy asfaltowej układane na sucho	m2	161,75
11	KNNR 21201-010-060	Posadzki betonowe z betonu C 16/20	m3	8,61
12	KNR 4-01W0819-07-050	Zabezpieczenie posadzek preparatem np. Sika	m2	123,00

13	KNR 2-02W2601-04-05 0	Docieplenie z przyklejeniem styropianu i jednej warstwy siatki, pokrycie wyprawami elewacyjnymi. Ściany boczne logii, powierzchnia z fakturą grysową	m2	32,35
14	KNNR 21301-060-050	Daszki systemowe ze szkła typ. np. oraling	m2	51,25
15	KNR 2-02W1209-03-04 0	Balustrady balkonowe z wypełnieniem szklanym z pochwytem stalowym ze stali kwasowej H -1,1	m	161,75